

ZADANIE

Stavba: Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m ²	14,900		
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m ²	14,900		
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	14,184		
4	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	4,255		
5	001	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	14,184		
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	14,184		

5 Komunikácie

7	221	564710111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-á mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m ²	47,280		
8	221	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m ²	47,280		
9	221	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m ²	47,280		
10	221	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	47,280		
11	592	592460010101	<i>Dlažba betónová UNIWELLE 112,5x225*60 sivá</i>	m ²	48,226		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m ²	13,643		
13	011	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit	m ²	124,427		
14	011	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m ²	124,427		

ZADANIE

Stavba: Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	161,132		
16	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	13,643		
17	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	127,642		
18	011	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , roztieraná jemnozrná	m2	112,312		
19	011	622465112	Vonkajšia omietka stien , mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m2	15,330		
20	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	127,642		
21	011	625250152	Doteplenie konštrukcie hr. 40 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením	m2	15,330		
22	011	632457505	Cementová samonivelizačná hmota Weber - Terranova, weber.nivelít, triedy CT-C25-F6, hr. 10 mm	m2	57,420		
23	760	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
24	553	553310008300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm	ks	1,000		
25	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	5,100		
26	611	611560000200	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná	m	5,100		
27	611	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	7,000		
28	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	5,100		
29	611	611560000301	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vonkajšia	m	5,100		
30	611	611560000801	Plastové krytky k vonkajším parapetom plastovým, pár	ks	7,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	19,400		
32	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	19,594		
33	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,164		

ZADANIE

Stavba: Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	135,420		
35	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	135,420		
36	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	74,570		
37	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	74,570		
38	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	12,000		
39	760	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000		
40	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000		
41	760	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,160		
42	760	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,250		
43	760	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000		
44	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,195		
45	760	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	7,553		
46	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,890		
47	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,250		
48	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,890		
49	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,890		

99 Presun hmôt HSV

50	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	61,133		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

ZADANIE

Stavba: Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	763	763138201	Podhlád SDK Rigips RF 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	74,570		
52	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,011		

764 Konštrukcie klampiarske

53	764	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	17,300		
54	764	764172207	Oceľové strešné krytiny v tvare škridle z tabúl Ruukki štandard, sklon do 30°	m2	74,300		
55	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	m2	74,300		
56	764	764322831	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 250 mm, -0,00320t	m	17,300		
57	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	8,300		
58	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000		
59	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	23,200		
60	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	1,000		
61	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,000		
62	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	1,000		
63	764	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov z poplast.plechu rš. 400 mm	m	23,200		
64	764	764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému z poplast.plechu	ks	3,000		
65	553	553440006800	Objímka rúry z poplast.plechu rozmer 100 mm	ks	3,000		
66	764	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplast.plechu	m	3,000		
67	764	764753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm horné z poplast.plechu	ks	2,000		
68	764	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplast.plechu	ks	1,000		
69	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	8,300		

ZADANIE

Stavba: Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
70	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu	ks	1,000		
71	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,463		

766 Konštrukcie stolárske

72	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	20,400		
73	611	611410000100	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo	ks	6,000		
74	611	611410004901	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000		
75	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,100		
76	611	611720001295	Dvere vchodové plastové plné 800*2100 komlet	ks	1,000		
77	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
78	549	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000		
79	611	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000		
80	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,277		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

81	760	767658112	Montáž vrat sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000		
82	553	553410053301	Vráta garážové sekčné 2650*2850 s personálnymi dvermi 800*1970	ks	1,000		
83	767	998767101	doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,064		

771 Podlahy z dlaždíc

84	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	24,000		
85	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	57,420		
86	597	597740001201	Dlaždice keramické	m2	61,016		
87	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,927		

ZADANIE

Stavba: Hasičská zbrojnica - stavebné úpravy

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Rumince

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rumince

Dátum: 17. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

781 Obklady

88	771	781445017	obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	35,325		
89	597	597640000101	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	36,032		
90	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	18,000		
91	553	553630000201	Profil rohový plastový	m	18,000		
92	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,890		

783 Nátery

93	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,150		
94	783	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými pre interiér stropov dvojnásobný	m2	74,570		

784 Maľby

95	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	124,427		
96	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	124,427		

Celkom